ドームハウス図面

凡例

- S 火災警報器
- 給気口
- 排気機（シックハウス対応）
- ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄまたはｶﾞﾗﾘ

面積表		
床面積	36.29㎡	10.97坪
建築面積	36.29㎡	10.97坪
施工床面積	36.29㎡	10.97坪

外部仕上表

部位	仕上
基礎	鉄筋コンクリート基礎（防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ敷込の上捨てコンクリートt=50）
外壁	セメント系厚付け塗装の上弾性吹付タイル仕上
屋根	セメント系厚付け塗装の上弾性吹付タイル仕上

内部仕上表

階	室名	床	巾木	壁	天井
1	玄関	100角タイル	100角タイル	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張 下地PB t=9.5 一部弾性吹付タイル仕上	弾性吹付タイル仕上
	居間兼寝室	タイルカーペット	ソフト巾木(H60)	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張 下地PB t=9.5 一部弾性吹付タイル仕上	弾性吹付タイル仕上
	脱衣室	CFシート張り	ソフト巾木(H60)	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張 下地PB t=9.5 一部弾性吹付タイル仕上	弾性吹付タイル仕上
	ユニットバス	メーカー仕様による			

A・・・引違い
B・・・ドア
C・・・トップライト

平面図 S=1:50